

شماره : 6037

تاریخ : 1403/09/08

سریال : 3324924

مجمع صنایع لاستیک کرمان

مدارک پیوست :

ندارد دارد

تحویل گیرنده :

اداره / واحد پروژه کرمان

درخواست کننده :

واحد پروژه کرمان

ملاحظات	واحد	مقدار	شرح خدمات
	مترمربع	84	تخریب و اصلاح سقف بندوبست فاز 1 طبقه اول
	مترمربع	50	تخریب و اجرای فولداسیون ایرواشر
	بدون واحد	0	تخریب کلیه تجهیزات و مصالح و ابزار آلات بر عهده پیمانکار می باشد

ملاحظات :

بر اساس فهرست بهاء سال 1403

Order: 800002189

Pr: 110410493

Handwritten signature and date 9/10

اطلاعات تکمیلی (کمیته فنی)

توضیحات کمیته فنی :	محل انجام خدمات :	تعدادات پیمانکار در انجام خرید خدمات :	تایید کننده :
<input type="checkbox"/> داخل شرکت	<input type="checkbox"/> تامین نیروی انسانی	<input type="checkbox"/> اجرای برقی	<input type="checkbox"/> طراحی جدید
<input type="checkbox"/> کارگاه پیمانکار	<input type="checkbox"/> لوازم ایمنی	<input type="checkbox"/> مواد مصرفی	<input type="checkbox"/> تهیه نقشه
	<input type="checkbox"/> جرتقیل	<input type="checkbox"/> مصالح	<input type="checkbox"/> تهیه نمونه
	<input type="checkbox"/> خودرو (سواری/وانت / کامیون)	<input type="checkbox"/> ابزار	<input type="checkbox"/> نصب تجهیزات

تایید کمیته فنی	مدر تارکات	تایید کننده	درخواست کننده
ارجاع به		نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
		مختار ایمان بهائینی	امیرحسین شهبانگر امی
		امضا	امضا

F13-001-1

Handwritten signature and date 13/9/1403

« خلاصه آرقام و ضرایب پیشنهادی »

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : اجرای سقف بنبوری فاز ۱ - فونداسیون ابواشر ها

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: اینبه ۱۴۰۳

جمع با احتساب ضرایب	تسهیلات	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	بالاسری ۱/۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صعوبت ۱/۰	طبقات ۱/۰	ارتفاع ۱/۰	منطقه ای ۱/۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع خالص بدون ضرایب	نام دفترچه
۸۰۰۴۷۱۰۲۷۳		۳۰۷۸۷۳۴۷۲	۱۷۷۶۱۹۳۱۰۸				۱۱۶۰۹۱۰۵۳	۵۸۰۴۵۵۲۶۴۰	برورد
									پیشنهادی

۸۰۰۴۷۱۰۲۷۳

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):

جمع کل به حروف : هشت میلیارد و چهار میلیون و هفتصد و ده هزار و دویست و

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):

هفتاد و سه ریال

ارقام فاکتوری

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : اجرای سقف بنبروری فاز ۱ - فونداسیون

ایرواشر ها

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف #	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱ - عملیات تخریب و برچیدن

۱	۰۱۰۴۰۲	تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.	مترمکعب	۱'۲۸۳'۰۰۰/۰	۶۵/۰۰	۸۳'۳۹۵'۰۰۰
۲	۰۱۰۴۰۴	تخریب سقف آجری با تیر آهن یا بدون تیر آهن، به هر ضخامت، با برداشتن تیر آهن‌های مربوط.	مترمکعب	۱'۰۴۴'۰۰۰/۰	۶۰/۰۰	۶۲'۶۴۰'۰۰۰
۳	۰۱۰۴۰۶	تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها.	مترمکعب	۱۷'۲۴۵'۰۰۰/۰	۵۱/۰۰	۸۷۹'۴۹۵'۰۰۰
۴	۰۱۰۵۱۴	برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش‌ساخته و مانند آن.	مترمربع	۱۳۱'۵۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۱۹'۷۲۵'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱'۰۴۵'۲۵۵'۰۰۰

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۵	۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل‌های مربوط.	مترمکعب	۲۳۸'۵۰۰/۰	۲۵/۲۰	۶'۰۱۰'۲۰۰
۶	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱۶۱'۰۰۰/۰	۲۵/۲۰	۴'۰۵۷'۲۰۰
۷	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).	مترمکعب	۶'۲۰۰/۰	۲۵/۲۰	۱۵۶'۲۴۰

جمع فصل بریال : ۱۰'۲۲۳'۶۴۰

۶ - قالب بندی فولادی

۸	۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در پی‌ها و شناژهای پی.	مترمربع	۱'۸۹۱'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۸'۹۱۰'۰۰۰
۹	۰۶۰۴۰۵	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی برای سقف‌های مرکب.	مترمربع	۱'۷۱۱'۰۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۲۵۶'۶۵۰'۰۰۰
۱۰	۰۶۰۸۰۷	اضافه‌بها به ردیف‌های قالب‌بندی دیوارها، تیرها، ستون‌ها یا دال‌ها (تاوه‌ها)، برای مواردی که قالب‌بندی برای بتن نمایان به کار می‌رود.	مترمربع	۴۶۰'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۴'۶۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۲۸'۱۶۰'۰۰۰

۷ - کارهای فولادی با میلگرد

۱۱	۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‌دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۸۱'۵۰۰/۰	۱'۵۵۰/۰۰	۴۳۶'۳۲۵'۰۰۰
----	--------	---	---------	-----------	----------	-------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : اجرای سقف بتنی فاز ۱ - فونداسیون

ایرواشرها

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۸ - بتن درجا

۱۲	۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۱'۸۳۶'۰۰۰/۰	۷/۰۰	۸۲'۸۵۲'۰۰۰
۱۳	۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۳'۶۰۸'۰۰۰/۰	۵۸/۰۰	۷۸۹'۲۶۴'۰۰۰
۱۴	۰۸۰۳۰۲	اضافه‌بها برای بتن‌ریزی سقف‌ها و همچنین ستون‌ها، دیوارها، شناژها و تیرهایی که همراه سقف بتن‌ریزی شوند.	مترمکعب	۱'۲۸۱'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۲۵'۶۲۰'۰۰۰
۱۵	۰۸۰۳۰۴	اضافه بهایه ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت، بتن برابر ۱۵ سانتیمتر یا کمتر باشد.	مترمکعب	۲۲۶'۵۰۰/۰	۲۰/۰۰	۴'۵۳۰'۰۰۰
۱۶	۰۸۰۳۰۵	اضافه بها برای گرم‌بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن گرم‌بندی انجام شده ملاک محاسبه است).	مترمکعب	۲۰۸'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۴'۱۶۰'۰۰۰
۱۷	۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۱۰۷'۰۰۰/۰	۵۸/۰۰	۶'۲۰۶'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۹۱۲'۶۳۲'۰۰۰

۹ - کارهای فولادی سنگین

۱۸	* ۰۹۲۸۰۵	ساخت شاسی با ناودانی سایز ۱۰ جهت کارگذاری در فونداسیون	کیلوگرم	۵۰۰'۰۰۰/۰	۲۶۵/۰۰	۱۳۲'۵۰۰'۰۰۰
۱۹	* ۰۹۲۸۰۶	تهیه و نصب تیر آهن ۱۴ با فاصله استاندارد جهت اجرای سقف کامپوزیت	کیلوگرم	۴۲۰'۰۰۰/۰	۲'۴۵۱/۰۰	۱'۰۲۹'۴۲۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱'۱۶۱'۹۲۰'۰۰۰

۱۱ - آجرکاری و شفته ریزی

۲۰	۱۱۰۵۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۹'۲۵۲'۰۰۰/۰	۷۰/۰۰	۱'۳۴۷'۶۴۰'۰۰۰
۲۱	۱۱۰۸۰۱	اضافه‌بهای ناماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ‌دار.	مترمربع	۹۱۹'۵۰۰/۰	۷۰/۰۰	۶۴'۳۶۵'۰۰۰
۲۲	۱۱۰۸۲۳	اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه‌گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۱'۷۵۲'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۷'۵۲۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱'۴۲۹'۵۲۵'۰۰۰

۱۳ - عایق کاری رطوبتی

۲۳	۱۳۰۳۰۸	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.	مترمربع	۱۰'۱۶'۰۰۰/۰	۱۲۴/۰۰	۱۲۵'۹۸۴'۰۰۰
----	--------	---	---------	-------------	--------	-------------

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد مدرک :

کد پروژه :

نام دستگاه اجرایی :

نام پروژه : اجرای سقف بنبوری فاز ۱ - فونداسیون

ایرواشرها

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

جمع فصل بریال : ۱۲۵'۹۸۴'۰۰۰

۱۸ - اندودکاری و بندکشی

۲۴	۱۸۰۸۰۴	بندکشی توخالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۲۳'۶۰۰/۰	۱'۳۰۰/۰۰	۳۰'۶۸۰'۰۰۰
۲۵	۱۸۱۲۰۵	اجرای کروم بندی و شیب بندی پشت بام با ملات ماسه سیمان	متر مربع	۲'۱۵۰'۰۰۰/۰	۱۵۰/۰۰	۳۲۲'۵۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۳۵۳'۱۸۰'۰۰۰

۲۲ - کارهای سنگی با سنگ پلاک

۲۶	۲۲۰۳۳۴	تهیه و نصب سنگ پلاک مرمریت لاشتر (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۴'۸۳۳'۰۰۰/۰	۸/۰۰	۳۸'۶۶۴'۰۰۰
۲۷	۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۴۱۸'۰۰۰/۰	۸/۰۰	۳'۳۴۴'۰۰۰
۲۸	۲۲۰۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای پلاک بجز سنگهای گرانیته برای سطوح قائم.	مترمربع	۳۹۲'۵۰۰/۰	۸/۰۰	۳'۱۴۰'۰۰۰
۲۹	۲۲۰۶۰۷	اضافه بها برای تیشه‌ای کردن یا کلنگی کردن سنگهای پلاک.	مترمربع	۵۲۵'۰۰۰/۰	۸/۰۰	۴'۲۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۴۹'۳۴۸'۰۰۰