

اینجانب آقا/شرکت..... با کد ملی..... ضمن قبول شرایط مناقصه ، تمایل خود را برای تامین لیست پیوست اعلام میدارم.

با تشکر

تاریخ / امضا

اجرای کانال های تهویه سالن پخت ناحیه ۲ تولید						
ردیف	نوع کالا	مقدار	واحد	مبلغ ودیعه شرکت در مناقصه عمومی (ریال)	قیمت پیشنهادی واحد (ریال)	قیمت پیشنهادی کل (ریال)
۱	ساخت و نصب کانال با پیش عایق پلی ارتان	۱۰۰۰۰	متر مربع	۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال		
۲	جابه جایی کانال های سالن پخت ناحیه ۲	۵۰۰۰	متر مربع			
۳	عایق کاری کانال های فضای بیرون	۵۰۰۰	متر مربع			

شرایط شرکت در مناقصه در خواست شماره ۱۱۰۷۰۶۳۲۰ :

- ❖ یک برگ پیوست حاوی توضیحات در خصوص نوع پاکات تحویلی به اداره حراست و شرکت در مناقصه .
 - ❖ بابت تضامین شرکت در مناقصه می بایست چک صیادی ثبت شده به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، از سوی واحد درخواست کننده همراه با گواهی امضاء و رسید ثبت چک صیادی داخل (پاکت الف یا شماره یک) در بسته ارائه گردد .
 - ❖ در صورت برنده شدن در مناقصه و انصراف، مبلغ ضمانت به نفع گروه صنعتی بارز ضبط خواهد شد.
 - ❖ گروه صنعتی بارز در رد یا قبول پیشنهادات رسیده اختیارات کامل دارد و پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش در مناقصه ترتیب اثر داده نمی شود .
 - ❖ جهت همکاری شرکت معتبر، ارائه فاکتور رسمی و گواهی نامه های مورد تأیید الزامی می باشد .
 - ❖ ارائه اساس نامه، رزومه تخصصی مرتبط با درخواست و تایید صلاحیت ایمنی الزامی است.
 - ❖ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۰۹۱۳۶۷۱۸۳۰۰-آقای مهندس پور نصیری(اداره تاسیسات) تماس حاصل فرمایید.
 - ❖ فرم پیشنهادی بایستی پس از تکمیل و امضا در پاکت در بسته به یکی از نشانی های زیر تحویل گردد :
- ۱- کرمان - کیلومتر ۲۵ جاده جوپار - مجتمع لاستیک بارز کرمان - دفتر حراست کارخانه

- ❖ شرایط خصوصی مناقصه:
- ❖ زمان انجام پروژه، از زمان عقد قرار داد، ۴۰ روز می باشد و پروژه در این مدت زمان بایستی به طور کامل انجام پذیرد.
- ❖ تمامی وسایل مصرفی ساخت و کانال کشی به عهده پیمانکار است
- ❖ ابزار و قطعه به عهده پیمانکار است
- ❖ ارائه نقشه و انجام محاسبات صحیح اجرا به عهده پیمانکار است
- ❖ محل انجام کار سالن پخت بایاس است
- ❖ جرثقیل و بالا بر به عهده پیمانکار است
- ❖ ضخامت عایق پلی اورتان ۲۰ میلیمتر است و ضخامت آلومینیوم آن طرف داخلی ۸۰ میکرون و خارجی ۲۰۰ میکرون دور و برجسته برجسته برند IP
- ❖ داربست، دریچه ها، حمل و نقل ، شاسی و ساپورت به عهده پیمانکار است
- ❖ کلیه فلنج ها و اتصال ها و مهار ها باید آلومینیومی باشد
- ❖ کلیه ساپورت ها و یو چنل ها نگهدارنده از نوع پیچی و قابل تنظیم باشد
- ❖ تامین و اجرای شاسی های مورد نیاز جهت نصب کانالها بر عهده پیمانکار می باشد.
- ❖ تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم ایمنی مورد نیاز جهت نصب از جمله داربست ، زیرپایی و... بر عهده پیمانکار می باشد.
- ❖ ضمانت اجرا و کارکرد تاسیسات نصب شده بر عهده پیمانکار می باشد.
- ❖ در خصوص نحوه اجرا و اتصالات کانال های پی پال پس از اتمام قرار داد دوره تضمین و ضمانت به مدت ۱۲ ماه برای هرگونه خرابی و در خصوص پنل های پی پال ضمانت نامه ۲۰ ساله از شرکت INSULATION PARS اخذ و تحویل کار فرما گردد
- ❖ باتوجه به شرایط سالن های پخت و سالنهای تولیدی که امکان توقف خط تولید و جود ندارد و پیمانکار بایستی در همین شرایط ساخت و نصب و جمع آوری کانال ها را انجام دهد.
- ❖ باتوجه به اینکه در سالن پخت بایاس پرسنل در حال کار هستند در هنگام جمع آوری و نصب پیمانکار بایستی شرایط ایمنی لازم را فراهم و رعایت نمایند و هم چنین ناظر ایمنی لازم در طول کار حضور داشته باشد
- ❖ هزینه اسکان پرسنل و حمل و نقل کانال ها به عهده پیمانکار است
- ❖ نقشه کانال ها باید به صورت استاندارد مورد تأیید قرار گیرد و بعد شروع به ساخت کانال گردد.
- ❖ اتصالات فلنج ها از نوع آلومینیوم باشد
- ❖ کانال های بزرگ دارای میل مهار به تعداد ۲ یا ۳ عدد باشد
- ❖ تمامی سه راهی ها دارای تیغه انتقال هوا باشد و در صورتی که انشعاب از زیر کانال گرفته شود به صورت تیغه معلق اجرا گردد.
- ❖ ساپورت ها از نوع میل رزوه ۱۴ یا ۱۶ و نحوه اتصال به سقف به صورت اتصال Z میباشد
- ❖ تمامی سطح زیر و روی کانال به صورت ریلی با پروفیل یو چنل گالوانیزه ساپورت اجرا گردد به صورتی که سطح زیر کانال روی تمام ساپورت باشد و قابل تنظیم ارتفاع باشد و نحوه اتصال یو چنل ها برهم به صورت پیچی باشد
- ❖ برش سقف سوله و آبندی جهت عبور کانال به هر تعداد بر عهده پیمانکار میباشد
- ❖ نصب برزنت جلوی ایرواشر به عهده پیمانکار است

- ❖ در مواردی که کانال از روی سقف سوله و در فضای باز عبور می کند کانال به صورت قابل تنظیم و ارتفاع به صورت پیچی به Z سوله به صورت آبندی اجرا و در فاصله دو متری زیر و روی کانال ها کاملا مهار گردد به صورتی که تمامی ساپورت به هم متصل باشد
- ❖ تمامی کانال ها در فضای باز با روکش آلومینیوم ۲۳۰ میکرون مسلح نخ دار پوشانده شود
- ❖ پیمانکار موظف است بادستگاه cfm سنج تمامی هوای خروجی دریچه ها را طبق دبی نقشه طراحی شده تحویل دهد
- ❖ ایاب و ذهاب، اسکان پرسنل، حمل و نقل کانال ها به عهده پیمانکار است
- ❖ بازدید از محل انجام کار الزامی است
- ❖ شکل کانال:

