



دعوتنامه شرکت در مناقصه اجرای تاسیسات ترنج پخت توسعه ناحیه ۴

تاریخ: ۱۱۴۰۳ / ۱۲ / ۱۹

شماره: ۷۵ / ۲۷ ۵۹۰

شرکت محترم

گروه صنعتی بارز در نظر دارد جهت اجرای تاسیسات ترنج پخت توسعه ناحیه ۴ خود از طریق پیمانکار با توجه به شرایط اعلام شده در این دعوتنامه اقدام نماید، لطفاً در صورت تمایل به انجام کار، قیمت پیشنهادی خود را با توجه به توضیحاتی که ذیلاً داده شده، در مهلت مقرر ارائه فرمائید:

شرح کار:

لوله گذاری، فیتینگ، جوشکاری، رنگ آمیزی، عایق کاری و کوتینگ عایق

پیمانکار مکلف به بازدید و بررسی دقیق ابعاد، جزئیات مناقصه، شرایط کار و نقشه های موجود (قبل از ارائه پیشنهاد) میباشد. با توجه به لزوم اجرای هر چه سریعتر کار همزمانی در اجرای موارد موضوع شرح کار بایستی مد نظر باشد.

تاریخ و مدت زمان مورد نظر برای انجام کار:

مدت زمان انجام کار ذکر شده در این دعوتنامه شامل دو بخش به شرح مرحله اول اجرای تاسیسات مربوط به ۷۰ متر طول ابتدای ترنج حداکثر طی ۲۵ روز و اجرای ۳۰ متر انتهایی ترنج حداکثر ۲۰ روز و زمان آن مطابق با اعلام نیاز کارفرما و اعتبار آن تا پایان سال ۱۴۰۴

شرایط مناقصه عمومی:

پیشنهاد دهنده باید قبل از ارائه قیمت از محل انجام کار بازدید نموده و با علم و اطلاع از شرایط و نحوه انجام کار و قیمت مصالح و دستمزدها مبادرت به ارائه قیمت نماید. بدیهی است پس از ارائه قیمت هیچگونه عذری از بابت عدم اطلاع پذیرفته نخواهد بود. برای آشنائی از چگونگی انجام کار، کلیه نقشه ها در دفتر نظارت مجتمع موجود و در دسترس میباشد. برآورد تقریبی انجام کار به شرح مبلغ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) می باشد.



شرایط خصوصی:

موضوع: اجرای بایپینگ ترفچ پخت توسعه TBR

- ۱- فیتزکاری و جوشکاری لوله فولادی بر حسب سر جوش لوله به میزان ۸۵۰۰ اینچ قطر
- ۲- لوله گذاری سایز ۱۲ اینچ به میزان ۱۲۰ متر
- ۳- لوله گذاری سایز ۸ اینچ به میزان ۲۴۰ متر
- ۴- لوله گذاری سایز ۶ اینچ به میزان ۵۰۰ متر
- ۵- لوله گذاری سایز ۵ اینچ به میزان ۲۵۰ متر
- ۶- لوله گذاری سایز ۳ اینچ به میزان ۳۶۰ متر
- ۷- لوله گذاری سایز ۲-۱/۲ اینچ به میزان ۸۰ متر
- ۸- عایقکاری لوله سایز ۱۲ اینچ به میزان ۱۲۰ متر طول
- ۹- عایقکاری لوله سایز ۸ اینچ به میزان ۲۴۰ متر طول
- ۱۰- عایقکاری لوله سایز ۶ اینچ به میزان ۴۶۰ متر طول
- ۱۱- عایقکاری لوله سایز ۵ اینچ به میزان ۲۵۰ متر طول
- ۱۲- عایقکاری لوله سایز ۳ اینچ به میزان ۱۲۰ متر طول
- ۱۳- نصب گیت ولو سایز ۱۲ اینچ به تعداد ۴ عدد
- ۱۴- نصب گیت ولو سایز ۸ اینچ به تعداد ۸ عدد
- ۱۵- نصب گیت ولو سایز ۶ اینچ به تعداد ۱۲ عدد
- ۱۶- نصب گیت ولو سایز ۵ اینچ به تعداد ۸ عدد
- ۱۷- نصب گیت ولو سایز ۴ اینچ به تعداد ۶ عدد
- ۱۸- نصب گیت ولو سایز ۳ اینچ به تعداد ۸ عدد
- ۱۹- نصب گیت ولو سایز ۲-۱/۲ اینچ به تعداد ۸ عدد
- ۲۰- نصب EXPANTION JOINT سایز ۳ اینچ به تعداد ۹ عدد
- ۲۱- نصب EXPANTION JOINT سایز ۵ اینچ به تعداد ۶ عدد
- ۲۲- نصب EXPANTION JOINT سایز ۶ اینچ به تعداد ۱۲ عدد
- ۲۳- نصب EXPANTION JOINT سایز ۸ اینچ به تعداد ۱۰ عدد
- ۲۴- نصب EXPANTION JOINT سایز ۱۲ اینچ به تعداد ۳ عدد
- ۲۵- تامین مصالح اجرای ساپورت و کفشک به میزان ۳۰۰۰ کیلوگرم

(میزان اجرای موارد مذکور به صورت غیر قطعی می باشد لذا پیمانکار موظف به لحاظ قیمت بر حسب جزء می باشد.)



- ۲۶- تامین پیچ های مورد نیاز جهت نصب شیرآلات و فلنج ها بر عهده پیمانکار می باشد .
- ۲۷- تامین خم های ۴۵ درجه مورد نیاز (ASTM A۲۳۴ WPB - SCH ۸۰) به ازای هر سایز به تعداد ۲ عدد بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۲۸- تامین متریال عایق بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۲۹- تامین رنگ مورد نیاز بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳۰- تامین سیم جوش ، صفحه سنگ ، هواپرش و... و سایر ابزارآلات مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳۱- تامین متریال با مشخصات :
- عایق : پشم سنگ پیش ساخته لوله با ضخامت مطابق استاندارد های ASTM C ۵۴۷,۱ , ASTM C ۵۳۳ جهت دمای کاری ۲۵۰ درجه سانتی گراد (برندهای مرد تایید عایق ایران و ایزو ایران)
- کوتینگ آلومینیوم : ورق آلومینیوم به ضخامت ۰.۳ میلیمتر مطابق استاندارد ASTM B۲۰۹,۲
- متریال رنگ لوله ها : رنگ اپوکسی مقاوم به حرارت تا دمای ۲۰۰ درجه - Heat-Resistant Epoxy Coating
- متریال رنگ ساپورت و پایپرکها : رنگ اپوکسی
- ۳۲- جوشکاری لوله ها مطابق استاندارد ASME B۳۱,۱ برای لوله های تحت فشار و دما در نظر گرفته شود.
(برندهای مورد تایید سیم جوش (FESAB , LINCOLN ELECTRIC , PARS WELDING)
- ۳۳- تست جوش لوله های تحت فشار مطابق استاندارد ASME B۳۱,۱ بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳۴- ساخت کفشد پایپرک لوله ها در تمامی تکیه گاهها بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳۵- چاپ مشخصات کاربری لوله به ازای هر ۳ متر با علامت جهت حرکت سیال در دو سمت لوله بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳۶- ساخت و نصب پلاک کاربری شیر آلات و مسیرها بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳۷- پیمانکار موظف به اجرای کامل پروژه بر اساس طرح کارفرما و به میزان مترآژ مورد نیاز می باشد .
- ۳۸- تامین ابزار و قطعات تست و flashing خط لوله اجرا شده مطابق استاندارد بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳۹- تامین جرثقیل ، بالابر ، داربست ، لوازم ایمنی و سایر ابزارآلات بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۴۰- مسئولیت انتقال قطعات و آهن آلات از انبار به محل اجرا بر عهده پیمانکار می باشد.





محل انجام کار :

محل انجام کار در مرحله طراحی و ساخت در کارگاه پیمانکار و مرحله نصب و راه اندازی محل کارخانه گروه صنعتی کرمان واقع در کیلومتر ۲۵ جاده کرمان بهرامجرد می باشد.

شرایط مناقصه محدود :

- ۱- پیشنهاد دهنده باید قبل از ارائه قیمت از محل انجام کار بازدید نموده و با علم از شرایط انجام کار و دستمزدها مبادرت به ارائه قیمت نماید. بدیهی است پس از ارائه قیمت هیچگونه عذری از بابت عدم اطلاع پذیرفته نخواهد بود .
 - ۲- تأمین کلیه ابزار آلات کار، برای انجام کار به عهده پیمانکار می باشد.
 - ۳- امکان استفاده از کارگاه ها و ابزار محل کارخانه به هیچ وجه وجود ندارد.
 - ۴- تأمین غذا ، محل اقامت ، وسیله ایاب و ذهاب پرسنل پیمانکار بر عهده پیمانکار می باشد و مجتمع هیچ مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت.
 - ۵- پرداخت کلیه کسورات قانونی و حقوق دولتی که به قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار می باشد.
 - ۶- مسئولیت حفظ و نگهداری ابزار و لوازم و بخشهایی از کار که به تدریج آماده می گردد به عهده پیمانکار می باشد.
 - ۷- دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
 - ۸- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه دستور العمل های اجرائی و مشخصات فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کارهای اجرائی می باشد.
 - ۹- پیمانکار باید از قوانین و مقررات کار و بیمه های اجتماعی و همچنین قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت کار مطلع بوده و در جریان کار پرسنل خود را موظف به استفاده از وسائل ایمنی بنماید. در هر حال در صورت بروز حادثه برای پرسنل ، شرکت پیمانکار مسئول خواهد بود.
 - ۱۰- پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به ورود و خروج و تردد در داخل کارخانه می باشد.
 - ۱۱- تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز پیمانکار پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود .
 - ۱۲- پیمانکار ملزم به انجام بازدید و تهیه جدول و لیست فعالیت های تفکیکی با سرفصل های خرید خدمات جهت هر نوع فعالیت مورد نظر و لازم اجرای کار بوده و همراه با مدارک در پاکت سر بسته ارائه نماید.
 - ۱۳- نحوه ارائه قیمت :
- پاکت اصلی پیشنهاد قیمت باید حاوی دو پاکت الف و ب باشد و روی آن شماره و تاریخ دعوتنامه مناقصه محدود نوشته شود پاکتها باید حاوی اسناد و مدارک زیر باشند :



پاکت الف :

- یک ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک صیادی به مبلغ ۱۰۰۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتاد و پنج میلیون ریال) در وجه گروه صنعتی بارز با پیوست رسید تاییدیه ثبت چک در سامانه صیادی و گواهی اصل امضاء (ضمنا تضمین کسانی که برنده مناقصه محدود نشده اند پس از بازگشایی و تعیین برنده مسترد خواهد شد و چک برنده مناقصه محدود پس از امضا قرارداد در مقابل تضمین انجام تعهدات مسترد خواهد گردید.)
- آخرین گواهینامه تأیید صلاحیت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
- آگهی تأسیس شرکت و همچنین آگهی آخرین تغییرات شرکت که در آن اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل و امضاهای تعهد آور شرکت مشخص شده باشند.
- گواهی صلاحیت ایمنی معتبر اداره کار و امور اجتماعی در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد و در غیر این صورت ضمانت نامه بانکی شرکت برنده ضبط می گردد.
- مستندات مرتبط به تجربه (سابقه اجرا)، حسن سابقه در کارهای قبل و توان مالی در ۳ سال اخیر.
- اصل دعوتنامه مناقصه محدود (این دعوتنامه) که کلیه صفحات آن امضاء و مهر شده باشد.

پاکت ب :

- برگ پیشنهاد قیمت که در آن قیمت پیشنهادی به عدد و حروف نوشته شده باشد. (برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود، برگ پیشنهاد قیمت ضمیمه این مناقصه محدود است .
بدیهی است چنانچه پاکت الف دارای نقص باشد پاکت ب باز نشده و به پیشنهاد دهنده عودت خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال پاکت :
- پاکت پیشنهاد قیمت باید حد اکثر ۷ روز پس از تاریخ انتشار آگهی و تا ساعت ۱۵ مورخ آن تاریخ به دبیر خانه مجتمع لاستیک کرمان واقع در کیلومتر ۲۵ جاده کرمان بهرامجرد تحویل گردد.

