

## شرایط خصوصی قرارداد تعمیر اساسی میکسر 270 لیتری POMINI خط D

1- ساخت دو عدد کیس (چمبر) طبق نقشه کارفرما ( باید کاملاً از نظر ابعاد و سختی ذکر شده بر اساس نقشه ارائه شده از سوی کارفرما باشد) بعد از مونتاژ میکسر میزان clearance باید 8mm از سر باله روتورها تا سطوح کیس ها باشد. تست فشار هیدرواستاتیک 30 بار به مدت 24 ساعت تحت نظر کارشناسی کارفرما و همچنین آب بندی

دهانه ورودی (محل وزنه رام) و نشیمنگاه Top Door

2- جوشکاری و ماشین کاری سر باله های دو عدد روتور (حداقل میزان سختی 52 HRC) و رساندن به استاندارد سازنده (بعد از مونتاژ میکسر میزان clearance باید 8mm از سر باله روتورها تا سطوح کیس ها باشد و فاصله لبه باله های روتورها نسبت به هم 11 mm باشند) و همچنین اصلاح سطح بدنه روتورها و کرم سخت سطوح روتورها و سطوح جانبی روتورها که با عینکی ها در تماس هستند (حداکثر فاصله روتورها تا عینکی از سمت روتوری جوینت 1.2 mm و حداکثر فاصله روتورها تا عینکی از سمت کوپلینگ 2.5 mm باشد) و رساندن به ابعاد استاندارد اولیه

3- جوشکاری و اصلاح سطح TOP DOOR با سختی 50 راکول سی و تست فشار هیدرواستاتیک 30 بار به مدت 24 ساعت و سپس آبندی با نشیمنگاه های کیس ها و عینکی ها

4- جوشکاری و ماشین کاری کامل سطوح ویرپلایت ها (شامل 4 عدد) و رساندن به سختی حداقل 50 راکول سی و ابعاد استاندارد (فاصله حداقل 1.5mm از هر طرف با وزنه رام)

- 5- جوشکاری و اصلاح سطوح عینکی ها و ماشین کاری و آّبکاری آن ها (کرم سخت) و رساندن به سختی حداقل 50 راکول سی و ابعاد استاندارد سازنده
- 6- ساخت و تعویض تمامی سیل های ثابت و متحرک (جنس سطح سیل ثابت از نوع فسفر برنز با سختی 40 راکول سی و ضخامت 2mm و سیل متحرک با سختی 45 راکول سی و ابعاد استاندارد سازنده) و عودت داغی ها به کارخانه
- 7- تعویض تمامی کاسه نمدها و نوارهای آب بندی میکسر و عودت داغی ها به کارخانه
- 8- ساخت و تعویض کنتاکت پلیت دراپ دور (با سختی 50 راکول سی) و تعویض دو عدد بوش دراپ دور طبق جنس و ابعاد سازنده و عودت داغی ها به کارخانه
- 9- بعد از دمونتاز اولیه میکسر، در حین مراحل ساخت کیس ها (چمبرها) و قبل از مونتاژ نهایی میکسر حضور کارشناس فنی از سوی کارفرما جهت تایید الزامی می باشد.
- 10- در صورتی که ساخت کیس ها (چمبرها) طبق نقشه کارفرما از نظر ابعاد و جنس نباشد قرارداد از سمت کارفرما به صورت یکطرفه فسخ و پس از جریمه پیمانکار میکسر به همراه متعلقات فوراً به کارخانه بارز کرمان عودت خواهند شد.
- 11- کیس های (چمبرها) مستعمل باز شده بدون تعمیر و به صورت دست نخورده باید به کارخانه عودت داده شوند.
- 12- گارانتی میکسر به مدت 2 سال از زمان نصب (لازم به ذکر است پس از نصب میکسر حضور کارشناس پیمانکار جهت راه اندازی و گارانتی الزامی می باشد)