

تاریخ :

شماره :

BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public Corporation)

No. 103.West Hoveizeh St.,Sohrevardi Ave .,P.O.Box:15875-3711,Tehran,I.R.Iran

Tel: +98(21)88766721-4 , Fax:+98 (21)88767155 , Postal Code : 15536-16411

دعوتنامه شرکت در مناقصه اجرای تاسیسات برق فشارقوی و تغذیه تجهیزات بنبوری ۲۷۰ لیتری

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۹ / ۲۵

شماره: ۷۵ / ۳۱۲۷۳

شرکت محترم

گروه صنعتی بارز در نظر دارد جهت اجرای برق بنبوری ۲۷۰ لیتری توسعه کارخانه لاستیک بارز از طریق پیمانکار با توجه به شرایط اعلام شده در این دعوتنامه اقدام نماید ، لطفاً در صورت تمایل به انجام کار، قیمت پیشنهادی خود را با توجه به توضیحاتی که ذیلاً داده شده ، در مهلت مقرر ارائه فرمائید .

• موضوع مناقصه :

اجرای تاسیسات برق قدرت و تغذیه تجهیزات بنبوری ۲۷۰ لیتری توسعه

• تاریخ و مدت زمان مورد نظر برای انجام کار :

مدت زمان اجرای قرارداد ۳۵ روز متوالی از زمان ابلاغیه کتبی (زمان شروع قرارداد براساس ابلاغیه کتبی از سوی پیمانکار لحاظ می گردد). پیمانکار می بایست توان مالی لازم جهت پیشبرد موضوع مناقصه بدون توقف تا زمان واریز پیش پرداخت را داشته باشد .

• گارانتی :

قطعات و خدمات اجرای موضوع درخواست به مدت یکسال از سوی پیمانکار می بایست گارانتی گردد .

• شرایط مناقصه عمومی:

پیشنهاد دهنده باید قبل از ارائه قیمت از محل انجام کار بازدید نموده و با علم و اطلاع از شرایط و نحوه انجام کار و قیمت مصالح و دستمزدها مبادرت به ارائه قیمت نماید. بدیهی است پس از ارائه قیمت هیچگونه عذری از بابت عدم اطلاع پذیرفته نخواهد بود . برآورد تقریبی انجام کار به شرح مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سی و پنج میلیارد ریال) می باشد.

تاریخ :

شماره :

BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public Corporation)

No. 103.West Hoveizeh St.,Sohrevardi Ave .,P.O.Box:15875-3711,Tehran,I.R.Iran

Tel: +98(21)88766721-4 , Fax:+98 (21)88767155 , Postal Code : 15536-16411

موضوع درخواست : اجرای کامل سیستم برق قدرت بنیوری ۲۷۰ لیتری لاین H توسعه

مقادیر درخواست خدمات :

- ۱- نصب دو عدد دژنکتور خط ۲۰ کیلوولت
- ۲- نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانس 1600KVA
- ۳- نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانس 4200 KVA
- ۴- ساخت ، نصب و راه اندازی مجموعه تابلوهای توزیع
- ۵- ساخت ، نصب و راه اندازی بانک خازنی
- ۶- کابل کشی و برق رسانی به موتور میکسر ، موتورهای میل ، تابلوهای اتاق برق و تابلوهای Local و ... (مطابق نقشه ها و طرح کارفرما)
 - اجرای کابل سایز ۳۰۰ * ۱ ، VDE Code : N2XY : ۸۰۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۱۵۰ * ۱ ، VDE Code : N2XY : ۵۵۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۱۲۰ * ۱ ، VDE Code : N2XY : ۴۵۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۹۵ * ۱ ، VDE Code : N2XY : ۱۵۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۵۰ * ۱ ، VDE Code : N2XY : ۱۰۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۳۵ * ۵ ، VDE Code : N2XY : ۱۵۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۳۰۰ * ۱ ، VDE Code : NYAF : ۱۰۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۹۵ * ۱ ، VDE Code : NYAF : ۱۰۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۷۰ * ۱ ، VDE Code : NYAF : ۱۵۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۵۰ * ۱ ، VDE Code NYAF : ۱۰۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۱۶ * ۱ ، VDE Code : NYAF : ۲۵۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۱۵۰+۷۰ * ۳ ، VDE Code : N2XY : ۳۲۰ متر
 - اجرای کابل سایز ۹۵ * ۱ ، VDE Code : N2XSY : ۳۲۰ متر
- ۷- تامین متریال و اجرای سینی کابل و ساپورت های فلزی به میزان ۱۲۰۰ کیلوگرم
- ۸- تامین کابلشو و سایر متریال سربندی کابلها و سربندی :
 - سربندی کابل ۳۰۰ : ۸۰ عدد
 - سربندی کابل ۱۵۰ : ۵۰ عدد
 - سربندی کابل ۱۲۰ : ۵۰ عدد
 - سربندی کابل ۹۵ : ۵۰ عدد
 - سربندی کابل ۵۰ : ۵۰ عدد
 - سربندی کابل ۳۵ : ۷۰ عدد
 - سربندی کابل سایز ۷۰ : ۵۰ عدد
 - سربندی کابل سایز ۱۶ : ۷۰ عدد

تاریخ :

شماره :

BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public Corporation)

No. 103.West Hoveizeh St.,Sohrevardi Ave .,P.O.Box:15875-3711,Tehran,I.R.Iran

Tel: +98(21)88766721-4 , Fax:+98 (21)88767155 , Postal Code : 15536-16411

تذکر:

- ** تامین کلیه قطعات لازم جهت اجرای پروژه مذکور به غیر از کابل و دژنکتور برعهده پیمانکار می باشد . **
- ** کلیه مقادیر درخواست تخمینی و صرفا به میزان اجرا شده صورت وضعیت پرداخت لحاظ می گردد . **
- ** پیمانکار ملزم به اجرای موارد مربوط به برق قدرت ، تغذیه تابلوها و ... براساس طراحی های پیوستی و موارد خط تولیدهای مشابه جهت راه اندازی مجموعه برق تغذیه بنبوری ۲۷۰ لیتری می باشد ، لذا برداشت اطلاعات از نقشه های پیوستی ، مشابه سازی طرح با لاین های مشابه ، همکاری با پیمانکار نصب سایر ادوات و تجهیزات جهت راه اندازی مجموعه بنبوری ضروری و الزامی میباشد . **
- ** زمان اجرا غیر متوالی و بسته به نصب سایر ادوات و تجهیزات می باشد ، لذا پیمانکار ملزم به حضور و اجرای موارد مرتبط در هنگام نصب هر یک از تجهیزات در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد . **
- ** اجرای موارد طبق نظر و طرح مشاور جهت راه اندازی بر عهده پیمانکار مجری می باشد لذا مسئولیت هماهنگی و اخذ تاییدیه موارد اختلافی ذکر نشده در طرح جهت راه اندازی مجموعه برق بنبوری بر عهده پیمانکار می باشد . **

شرایط اجرا :

۱- نصب دو عدد کلید دژنکتور مطابق مشخصات ذیل در سلول موجود در اتاق برق ترانس و اجرای کابلهای آن تا محل ترانس

• مشخصات کلیددژنکتور :

کلید vacuum circuit breaker , 3pole , withdrawable , 24kv , 630A , 16KA for Uni Gear ZS1,Type switchgear , order code : VD4/P 24.06.16 P210 , Manufacturer : ABB Sace / Italy

• اصلاح سلول های محل نصب کلید مذکور بر عهده پیمانکار می باشد .

۲- نصب و راه اندازی دو دستگاه ترانس :

• نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانس 1600KVA

• نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانس 4200 KVA

- مشخصات فنی ترانسها به پیوست ارائه گردیده است .

- بارگیری و مسئولیت بارگیری ترانس ها از انبار به محل نصب بر عهده پیمانکار می باشد .

- نصب مکانیکی ترانس بر عهده پیمانکار می باشد .

- ساخت و تغییر احتمالی ریلها بر عهده پیمانکار می باشد .

- سربندی ، و راه اندازی کامل مجموعه ترانسها (سربندی مدار فرمان و قدرت) بر عهده پیمانکار می باشد .

- کوپل و سنکرون کردن ترانسها بر عهده پیمانکار می باشد .

- بررسی و چک کردن توالی فازها بر عهده پیمانکار می باشد .

- چک کردن آلارم های تریپ ترانسفورماتور بر عهده پیمانکار می باشد .

تاریخ :

شماره :

BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public Corporation)

No. 103.West Hoveizeh St.,Sohrevardi Ave .,P.O.Box:15875-3711,Tehran,I.R.Iran

Tel: +98(21)88766721-4 , Fax:+98 (21)88767155 , Postal Code : 15536-16411

۳- ساخت ، نصب و راه اندازی مجموعه تابلوهای توزیع و بانک خازنی

ساخت و نصب تابلوبرقهای توزیع براساس مشخصات ذیل :

- استراکچر تابلوهای بایستی با ورق 2mm و سایر قطعات بدنه با ورق 1.5mm ساخته شوند.
- طراحی تابلوها بایستی بر اساس تابلوهای طرح ریتال ۱ یا سیواکن زمینس ۲ باشد.
- رنگ تابلو بایستی از نوع کوره‌ای الکترواستاتیک و با ضخامت 70 میکرون از نوع RAL7035 باشد.
- درجه حفاظت تابلوهای Indoor با توجه به آلودگی محیطی بایستی حداقل IP6X باشد. (تمام تجهیزات روی درب تابلو نیز بایستی الزام مذکور را داشته باشند).
- درجه حفاظت داخلی تابلوها بایستی حداقل IP20 باشد.
- تابلوها بایستی از هر دو سمت قابلیت امتداد و توسعه داشته باشند.
- ابعاد و جانمایی ساخت تابلوها بایستی قبل از ساخت توسط تابلوساز برآورد و به تایید ناظر و کارفرما برسد.
- با توجه به عدم وجود فضای کافی پشت تابلوها برای تعمیرات و بهره‌برداری، تابلوها باید بایستی به صورت دسترسی از جلو ۳ طراحی گردند.
- در تابلوها حداقل ۲۰٪ فضای اضافه ۴ برای نصب کلید قدرت در نظر گرفته شود.
- در تابلوها حداقل ۱۰٪ فیدر اضافه ۵ در نظر گرفته شود.
- درب تابلوها بایستی سیم ارت و لولای قفل شو داشته باشد.
- کلیه تجهیزات داخل تابلوها بایستی دارای کد تجهیز ۶ و شماره سیم باشند و همچنین تگ تک تک تجهیزات بایستی با لیبل مخصوص بر روی سینی تابلوها نیز مشخص شده باشند.
- مدارک نهایی ۷ تابلوها شامل نقشه تک خطی، جانمایی، پارت لیست تجهیزات (با مشخصات فنی و کد تجهیز)، ترمینال دیاگرام، الزامات سوراخکاری و نصب تابلو ۸ بایستی توسط سازنده تابلوها با مهر As-built تحویل گردند.
- ظرفیت شمش‌های قدرت تابلوها شامل فازها، نول و ارت بایستی متناسب با استاندارد (استاندارد IEC) محاسبه و الزامات شینه کاری مطابق استاندارد مذکور رعایت شود.
- کلیه کلیدهای مینیاتوری، فیوزها و کلیدهای کمپکت بایستی دارای ترمینال یا شینه اضافه جهت اتصال کابل‌های ورودی و خروجی به تابلو باشند و اتصال کابل‌های قدرت از تجهیزات سایت به کلیدهای مینیاتوری و کلیدهای کمپکت به صورت مستقیم ممنوع می‌باشد.
- تابلو ساز موظف است قبل از ساخت تابلو کلیه طراحی‌های خود را بر اساس نقشه تک خطی و ابعاد پیشنهادی با رعایت محدودیت فضای سایت (اتاق برق) به تایید ناظر و کارفرما برساند.
- شرایط فنداسیون زیر تابلوها در اتاق برق برای ساخت تابلو و فراهم‌سازی مقدمات نصب آن بایستی توسط تابلوساز بررسی و الزامات نصب پیش از ساخت تابلو به صورت مکتوب به کارفرما اعلام گردد.
- کلیه کابل‌های ورودی و خروجی به تابلو بایستی مجهز به گلند سایز مناسب باشد، به نحوی که IP تابلو نیز رعایت شود.

¹ Rittal

² Siemens SIVACON

³ Front-access

⁴ Space

⁵ Spare feeder

⁶ Tag Number

⁷ As-built

⁸ Base-frame

کارخانه: کرمان، کیلومتر ۲۵ جاده جوپار، صندوق پستی ۷۶۱۷۵/۴۸۵

تلفن: ۳۱۳۴۵۰۰۰ - دورنگار: ۳۲۲۲۳۸۵۳ (کد ۰۳۴)

تاریخ:

BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public Corporation)

شماره:

No. 103. West Hoveizeh St., Sohrevardi Ave ., P.O.Box:15875-3711, Tehran, I.R. Iran

Tel: +98(21)88766721-4 . Fax: +98(21)88767155 . Postal Code : 15536-16411

- برای عبور کابل‌های تک‌ رشته ورودی و خروجی تابلوها، استفاده از گلند و صفحه گلند غیرمغناطیسی الزامی است.
- قدرت قطع اتصال کوتاه کلیه کلیدها بایستی بر اساس مدارک طراحی یا بالاتر از آن در نظر گرفته شوند.
- کلیه محاسبات ترانسفورماتورهای جریان و شینه‌های مسی تابلو بایستی به تایید ناظر و کارفرما برسند.
- کلیدهای قدرت فعلی با عنایت به محاسبات پخش بار و اتصال کوتاه سیستم و رعایت هماهنگی^۹ بین آنها انتخاب شده‌اند. لذا هرگونه تغییر در سایزینگ و ETU کلیدها بایستی با رعایت جریان نامی و اتصال کوتاه و ارائه مدرک برقراری هماهنگی بین کلیدها پس از اخذ تاییدیه از ناظر و کارفرما صورت پذیرد.
- کنتاکت کمکی برای ارسال وضعیت کلیه کلیدها و کنتاکتورها بایستی در نظر گرفته شود.
- مطابق طراحی صورت گرفته اکثر کلیدهای ورودی تابلوهای پایین دست و کلیدهای خروجی تابلو LVP مجهز به رله ارت فالت در نظر گرفته شوند (مطابق با مدرک طراحی). همچنین برای فیدهای کلیه پمپ‌های روغن (اعم از هیدرولیک و روانکاری و پروسس) بایستی فانکشن حفاظت نشتی جریان ۱۰ میلی آمپری دیده شود.
- کلیه کلیدها و قطعات تابلو برق ها از برند اشنایدر و مطابق نمودار تک خطی لحاظ گردد .
- ظرفیت بانک خازنی 4x50 kvar در نظر گرفته شود .
- کلیه خازن ها از برند فرانکو آلمان و بالای ۴۵۰ ولت در نظر گرفته شود .
- برند رگولاتورهای بانک خازنی فرانکو آلمان در نظر گرفته شود .
- کنتاکتورهای و قطعات داخلی بانک خازنی از برند اشنایدر در نظر گرفته شود .

** نمودار تک خطی تابلوها به پیوست ارائه می گردد . (شامل دو برگ) **

⁹ Coordination
¹⁰ Earth leakage

کارخانه: کرمان، کیلومتر ۲۵ جاده جویبار، صندوق پستی ۷۶۱۷۵/۴۸۵

تلفن: ۰۰۰-۳۱۳۴۵ - دورنگار: ۳۲۲۲۳۸۵۳ (کد ۰۳۴)

تاریخ:

BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public Corporation)

شماره:

No. 103.West Hoveizeh St.,Sohrevardi Ave .,P.O.Box:15875-3711,Tehran,I.R.Iran

Tel:+98(21)88766721-4 , Fax:+98(21)88767155 , Postal Code : 15536-16411

۴- تامین متریال و اجرای سینی کابل و ساپورت‌های فلزی به میزان ۱۲۰۰ کیلوگرم

- اجرای سینی کابلها مطابق نقشه های کلی پیوستی و در صورت ضرورت تغییر مطابق طرح کارفرما و نمونه های مشابه در خط تولید مشابه و یا طبق موقعیت قرارگیری تجهیزات جهت راه اندازی مجموعه درخواست بر عهده پیمانکار می باشد.
- سینی کابلها از ورق گالوانیزه با ضخامت استاندارد براساس حجم کابلها
- سینی کابلها از نوع درب دار در نظر گرفته شود.
- سینی کابلهای مورد درخواست در سالن اصلی تولید از نوع صندوقچه ای و مطابق نمونه خط تولیدهای موجود در نظر گرفته شود.
- در موارد خم، سراهی، انشعابات و ... از اتصالات استاندارد سینی کابلها استفاده شود.

۵- اجرای کابل (کابل کشی):

- اجرای کابلهای فشار قوی، متوسط ترانسها و دژنگتورها
 - اجرای کابلهای فشار ضعیف و متوسط موتورها، ورودی و تغذیه تابلو برقیهای تجهیزات و ماشین آلات
- ** برداشت اطلاعات مسیر کابل از نقشه ها و خط تولید مشابه، اجرای آن و همچنین انجام تغییرات مسیر کابل کشی بر عهده پیمانکار می باشد. **

۶- سربندی و تامین متریال سربندی:

- برداشت اطلاعات لازم از محل سربندی و تامین کابلشوهای متناسب با آن بر اساس مقادیر لازم بر عهده پیمانکار می باشد. (هزینه تامین و اجرای آن متناسب با میزان اجرا شده از مقادیر مورد درخواست لحاظ می گردد.)
- کابلشوهای از نوع مسی لحاظ گردد.

کارخانه: کرمان، کیلومتر ۲۵ جاده جوپار، صندوق پستی ۷۶۱۷۵/۴۸۵

تلفن: ۳۱۳۴۵۰۰۰ - دورنگار: ۳۲۲۲۳۸۵۳ (کد ۰۳۴)

تاریخ:

BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public Corporation)

شماره:

No. 103, West Hoveizeh St., Sohrevardi Ave., P.O.Box: 15875-3711, Tehran, I.R. Iran

Tel: +98(21)88766721-4, Fax: +98(21)88767155, Postal Code: 15536-16411

محل انجام کار:

محل انجام کار در مرحله طراحی و ساخت در کارگاه پیمانکار و مرحله نصب و راه اندازی محل کارخانه گروه صنعتی کرمان واقع در کیلومتر ۲۵ جاده کرمان بهرامجرد می باشد.

شرایط مناقصه محدود:

- ۱- پیشنهاد دهنده باید قبل از ارائه قیمت از محل انجام کار بازدید نموده و با علم از شرایط انجام کار و دستمزدها مبادرت به ارائه قیمت نماید. بدیهی است پس از ارائه قیمت هیچگونه عذری از بابت عدم اطلاع پذیرفته نخواهد بود.
- ۲- امکان استفاده از کارگاه ها و ابزار محل کارخانه به هیچ وجه وجود ندارد.
- ۳- تعمیر یا تعویض کلیه قطعات و لوازم و ... و سایر اقلام مصرفی بر عهده پیمانکار میباشد.
- ۴- تأمین غذا، محل اقامت و وسیله ایاب و ذهاب پرسنل پیمانکار بر عهده پیمانکار می باشد و مجتمع مسئولیتی را به عهده نخواهد داشت.
- ۵- پرداخت کلیه کسورات قانونی و حقوق دولتی که به قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار می باشد.
- ۶- مسئولیت حفظ و نگهداری ابزار و لوازم و بخشهایی از کار که به تدریج آماده می گردد به عهده پیمانکار می باشد.
- ۷- دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای مختار است.
- ۸- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه دستور العمل های اجرایی و مشخصات فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کارهای اجرایی می باشد.
- ۹- پیمانکار باید از قوانین و مقررات کار و بیمه های اجتماعی و همچنین قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت کار مطلع بوده و در جریان کار پرسنل خود را موظف به استفاده از وسایل ایمنی بنماید. در هر حال در صورت بروز حادثه برای پرسنل، شرکت پیمانکار مسئول خواهد بود.
- ۱۰- پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به ورود و خروج و تردد در داخل کارخانه می باشد.
- ۱۱- تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز پیمانکار پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.
- ۱۲- پیمانکار ملزم به انجام بازدید و تهیه جدول و لیست فعالیت های تفکیکی با سرفصل های خرید خدمات جهت هر نوع فعالیت، مورد نظر و لازم اجرای کار بوده و همراه با مدارک در پاکت سربسته ارائه نماید.
- ۱۳- جدول شرح فعالیت های ردیف ۱۲ توسط کارفرما جهت عقد قرارداد اصلاح و یا تأیید خواهد شد و مبنای انجام کار می باشد.

نحوه ارائه قیمت:

پاکت اصلی پیشنهاد قیمت باید حاوی دو پاکت الف و ب باشد و روی آن شماره و تاریخ دعوتنامه مناقصه محدود نوشته شود. پاکتها باید حاوی اسناد و مدارک زیر باشند:

پاکت الف:

- یک ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک صیادی به مبلغ ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه گروه صنعتی بارز با پیوست رسید تاییدیه ثبت چک در سامانه صیادی و گواهی اصل امضاء (ضمناً تضمین کسانی که برنده مناقصه محدود نشده اند پس از بازگشایی و تعیین برنده مسترد خواهد شد و چک برنده مناقصه محدود پس از امضا قرارداد در مقابل تضمین انجام تعهدات مسترد خواهد گردید).
- آخرین گواهینامه تأیید صلاحیت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
- آگهی تأسیس شرکت و همچنین آگهی آخرین تغییرات شرکت که در آن اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و امضاهای تعهد آور شرکت مشخص شده باشند.
- گواهی صلاحیت ایمنی معتبر اداره کار و امور اجتماعی در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد و در غیر این صورت ضمانت نامه بانکی شرکت برنده ضبط می گردد.
- مستندات مرتبط به تجربه (سابقه اجرا)، حسن سابقه در کارهای قبل و توان مالی در ۳ سال اخیر.
- اصل دعوتنامه مناقصه (تمامی مشخصات و شرایط فنی دعوتنامه و پیوستهای آن) که کلیه صفحات آن امضاء و مهر شده باشد.



گروه صنعتی بارز (شرکت سهامی عام) شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳

تهران ، خیابان سپهروردی شمالی ، خیابان هویزه غربی ، شماره ۱۰۳ ، صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۳۷۱۱

کد پستی : ۱۵۵۳۶-۱۶۴۱۱ تلفن : ۴-۸۸۷۶۶۷۲۱ (۰۲۱) دورنگار : ۸۸۷۶۷۱۵۵ (۰۲۱)

کارخانه : کرمان ، کیلومتر ۲۵ جاده جوپار ، صندوق پستی ۷۶۱۷۵/۴۸۵

تلفن : ۳۱۳۴۵۰۰۰ - دورنگار : ۳۲۲۲۳۸۵۳ (کد ۰۳۴)

تاریخ :

شماره :

BAREZ INDUSTRIAL GROUP (Public Corporation)

No. 103.West Hoveizeh St.,Sohrevardi Ave .,P.O.Box:15875-3711,Tehran,I.R.Iran

Tel: +98(21)88766721-4 , Fax:+98 (21)88767155 , Postal Code : 15536-16411

پاکت ب :

- برگ پیشنهاد قیمت که در آن قیمت پیشنهادی به عدد و حروف نوشته شده باشد. (برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود، برگ پیشنهاد قیمت ضمیمه این مناقصه محدود است .
بدیهی است چنانچه پاکت الف دارای نقص باشد پاکت ب باز نشده و به پیشنهاد دهنده عودت خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال پاکت :

پاکت پیشنهاد قیمت باید حد اکثر یک هفته پس از دریافت اسناد دعوتنامه و تا ساعت ۱۵ مورخ آن تاریخ به دبیر خانه مجتمع لاستیک کرمان واقع در کیلومتر ۲۵ جاده کرمان بهرامجرد تحویل گردد.



Web site://www.barez.com

E-mail:info@barez.com