کد مدرک :

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه : اجرای عملیات تسطیح وریگلاژ وخاکبرداری وخاکریزی نیروگاه خورشیدی **نام دستگاه اجرایی :** **کد پروژه :**

کد و عنوان طرح : **نام مهندس مشاور :** **تاریـخ :** ۱۴۰۵/۰۸/۰۸

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: راه، راه آهن و باند فرودگاه۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۰	ترافیک ۱/۰	تعریض ۱/۰	صعوبت ۱/۰	تونل ۱/۰	بالاسری ۱/۳۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۴۵٬۷۳۰٬۹۱۲٬۵۰۰						۱۳٬۷۱۹٬۲۷۳٬۷۵۰	۲٬۳۷۸٬۰۰۷٬۴۵۰		۶۱٬۸۲۸٬۱۹۳٬۷۰۰
پیشنهادی										

اقلام فاکتوری	۰

جمع کل به حروف : شصت و یک میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و صد و نود و سه هزار و هفتصد ریال

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد): ۶۱٬۸۲۸٬۱۹۳٬۷۰۰

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):

« برگه مالی »

کد مدرک :

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : اجرای عملیات تسطیح وریگلاژ وخاکبرداری وخاکریزی نیروگاه خورشیدی

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تـاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۰۸

ردیف	*	شمـاره	شرح کامل / شـرح ملاحظات	واحـد	بهـای واحـد	مقـدار	جمـع بریال
۳ - عملیات خاکی باماشین							
۱		۰۳۴۱۰۱	شخم‌زدن هر نوع زمین با هر وسیله مکانیکی، به عمق تا ۱۵ سانتی‌متر.	متر مربع	۶٬۶۸۰/۰	۱۵۷٬۵۰۰/۰۰	۱٬۰۵۲٬۱۰۰٬۰۰۰
۲		۰۳۴۳۰۱	برداشت خاک نباتی با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده‌کردن.	مترمکعب	۸۲٬۴۰۰/۰	۱۵٬۷۵۰/۰۰	۱٬۲۹۷٬۸۰۰٬۰۰۰
۳		۰۳۴۴۰۲	خاکبرداری در زمین نوع II و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده‌کردن.	مترمکعب	۴۲۶٬۵۰۰/۰	۳۱٬۵۰۰/۰۰	۱۳٬۴۳۴٬۷۵۰٬۰۰۰
۴		۰۳۵۰۰۱	پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی‌کنی، کانال‌کنی و گودبرداری، که در محل‌های تعیین شده، دپو شده باشند با هر ضخامت.	مترمکعب	۳۲٬۲۰۰/۰	۳۱٬۵۰۰/۰۰	۱٬۰۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰
۵		۰۳۵۲۰۲	تسطیح، آب‌پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه‌ها و مانند آنها با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر روش، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر.	مترمربع	۲۴٬۰۰۰/۰	۱۵۷٬۵۰۰/۰۰	۳٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۶		۰۳۵۳۰۲	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله‌کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم ۹۵ تا ۱۰۰ درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.	مترمکعب	۴۴۳٬۵۰۰/۰	۳۱٬۵۰۰/۰۰	۱۳٬۹۷۰٬۲۵۰٬۰۰۰
۷		۰۳۵۴۰۱	اختلاط دو یا چند نوع مصالح.	مترمکعب	۶۷٬۳۰۰/۰	۲۳٬۶۲۵/۰۰	۱٬۵۸۹٬۹۶۲٬۵۰۰
				جمع فصل بریال :			۳۶٬۱۳۹٬۱۶۲٬۵۰۰
۲۰ - حمل و نقل							
۸		۲۰۰۵۰۲	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی‌ها برای مصرف در خاکریزی‌های سنگی / [مواد حاصل از عملیات برای خاکریزهای سنگی]	مترمکعب - کیلومتر	۴۰٬۶۰۰/۰	۱۵۷٬۵۰۰/۰۰	۶٬۳۹۴٬۵۰۰٬۰۰۰
۹		۲۰۰۵۰۵	حمل به دپو خاک نباتی / [خاک نباتی]	مترمکعب - کیلومتر	۴۰٬۶۰۰/۰	۷۸٬۷۵۰/۰۰	۳٬۱۹۷٬۲۵۰٬۰۰۰
				جمع فصل بریال :			۹٬۵۹۱٬۷۵۰٬۰۰۰