« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی »

نام پروژه : از اجرای حصار فنس جهت نیروگاه خورشیدی | نام دستگاه اجرایی : | کد پروژه :

کد و عنوان طرح : | نام مهندس مشاور : | تاریـخ : ۱۴۰۵/۰۸/۱۹

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها: ابنیه۱۴۰۴

	جمع خالص بدون ضرایب	منطقه ای ۱/۰۲۰۰۰۰۰۰۰	ارتفاع ۱/۰	طبقات ۱/۰	صعوبت ۱/۰	۱/۰	بالاسری ۱/۳۰۰۰۰۰۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن ۴٪	تسهیلات	جمع با احتساب ضرایب
برآورد	۷۶٬۲۳۷٬۷۷۳٬۴۹۵	۱٬۵۲۴٬۷۵۵٬۴۷۰					۲۳٬۳۲۸٬۷۵۸٬۶۸۹	۴٬۰۴۳٬۶۵۱٬۵۰۶		۱۰۵٬۱۳۴٬۹۳۹٬۱۶۰
پیشنهادی										

اقلام فاکتوری	۰

جمع کل به حروف : صد و پنج میلیارد و صد و سی و چهار میلیون و نهصد و سی و نه هزار و صد و شصت ریال

جمع کل با احتساب ضرایب (برآورد):	۱۰۵٬۱۳۴٬۹۳۹٬۱۶۰
جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی):	

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : از اجرای حصار فنس جهت نیروگاه خورشیدی　　**نام دستگاه اجرایی :**　　**کد پروژه :**

کد و عنوان طرح :　　**نام مهندس مشاور :**　　**تاریخ :** ۱۴۰۵/۰۸/۱۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل / شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۲ - عملیات خاکی با دست							
۱		۰۲۰۶۰۱	آب‌پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی‌متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۸۸٬۵۰۰/۰	۹۷۵/۰۰	۸۶٬۲۸۷٬۵۰۰
جمع فصل بریال : ۸۶٬۲۸۷٬۵۰۰							
۳ - عملیات خاکی با ماشین							
۲		۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل‌های مربوط.	مترمکعب	۳۱۴٬۰۰۰/۰	۲۷۰/۳۰	۸۴٬۸۷۴٬۲۰۰
۳		۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. [خاک]	مترمکعب	۲۱۰٬۵۰۰/۰	۲۷۰/۳۰	۵۶٬۸۹۸٬۱۵۰
۴		۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود). [خاک]	مترمکعب	۸٬۱۲۰/۰	۱٬۰۸۱/۲۰	۸٬۷۷۹٬۳۴۴
۵		۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود). [خاک]	مترمکعب - کیلومتر	۴۱٬۵۰۰/۰	۱٬۲۱۶/۳۵	۵۰٬۴۷۸٬۵۲۵
جمع فصل بریال : ۲۰۱٬۰۳۰٬۲۱۹							
۸ - بتن درجا							
۶		۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰٬۱۶۲٬۰۰۰/۰	۳۲۰/۰۰	۶٬۴۵۱٬۸۴۰٬۰۰۰
جمع فصل بریال : ۶٬۴۵۱٬۸۴۰٬۰۰۰							
۱۶ - کارهای فولادی سبک							
۷		۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۷۰۱٬۵۰۰/۰	۳٬۵۰۰/۰۰	۲٬۴۵۵٬۲۵۰٬۰۰۰

نقل به صفحه بعد : ۲٬۴۵۵٬۲۵۰٬۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

نام پروژه : از اجرای حصار فنس جهت نیروگاه خورشیدی

نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۱۹

ردیف	*	شماره	شرح کامل / شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۱۶ - کارهای فولادی سبک							
			نقل از صفحه قبل :				۲٬۴۵۵٬۲۵۰٬۰۰۰
۸	*	۱۶۰۹۰۸	تهیه فنس جوشی گالوانیزه به چشمه های ۵*۲۰ همراه با پروفیل پایه ومیلگرد نمره ۶ به صورت پیش ساخته به ابعاد ۲.۵*۲	عدد	۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰/۰	۱/۰۰	۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
			جمع فصل بریال :				۶۹٬۴۵۵٬۲۵۰٬۰۰۰
۲۸ - حمل و نقل							
۹		۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‌آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. [سیمان]	تن - کیلومتر	۲۸٬۴۰۰/۰	۵۷۶/۶۴	۱۶٬۳۷۶٬۵۷۶
۱۰		۲۸۰۱۰۵	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‌آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. [انواع آهن آلات]	تن - کیلومتر	۱۰٬۲۰۰/۰	۲٬۶۴۶/۰۰	۲۶٬۹۸۹٬۲۰۰
			جمع فصل بریال :				۴۳٬۳۶۵٬۷۷۶