اورهال20000ساعت کمپرسور اطلس کپکوGA450

ردیف	معیار ارزیابی	حداکثر امتیاز
1	سابقه و تجربه(پروژه های مشابه،رعایت استاندارد ها)	40
2	توان فنی و تجهیزات	30
3	برنامه اجرایی	20
4	مدارک مالی و ضمانت ها(تضمین انجام وکیفیت کار)	10
مجموع		100

- ✓ حداقل امتیاز قابل قبول برای ورود به مرحله بعد 70می باشد
- ✓ضریب تاثیر مناقصه 25 درصد است.

آیتم های اورهال برای یک دستگاه کمپرسور اسکروGA450

تعویض کیت آنلودر

تعویض کیت ترموستات

تعویض کیت مینیموم پرشر ولو

تعویض کلیه فیلتراسیون

اورهال ایرند ها (واحد های هواساز)و تعویض کیت ایرند

اورهال و تعویض بیرینگ های موتور

تعویض بیرینگ های ایرند

کلیه قطعات با پیمانکار است

نصب، راه اندازی و تست با پیمانکار است

کمپرسور درحالت استارت و به صورت کاملا سالم تحویل پیمانکار می شود

ضمانت بابت اصل بودن قطعات دریافت میگردد

20000ساعت ضمانت عملکرد موتور وایرند

4000ساعت ضمانت عملکرد فیلتراسیون